

**KOSZTORYS INWESTORSKI - zerowy**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dachu lokalu dydaktycznego szkoły w zakresie montażu okien dachowych - kat. obiektu budowlanego IX  
ADRES INWESTYCJI : Jednostka ewid. Miasto Tomaszów Maz., obręb 2, Tomaszów Maz. ul. Strefowa 3, działka nr ewid. 32/2  
INWESTOR : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6  
ADRES INWESTORA : Tomaszów Maz. ul. Strefowa 3  
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Bąbol  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i biurowyc</b>					
<b>1</b>		<b>Parter</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - analogia (rozbiórka warstw stropodachu) 1*2*5*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.00	
				RAZEM	3.00
2 d.1.1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.00	
				RAZEM	3.00
<b>1.2</b>		<b>Okna</b>			
3 d.1.2	KNR-W 2-02 1016-06	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.5 m2 1*2*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.00	
				RAZEM	10.00
<b>1.3</b>		<b>Tynki, malowania</b>			
4 d.1.3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na sufitach 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.00	
				RAZEM	120.00
5 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.00	
				RAZEM	120.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i biurowyc</b>						
<b>1</b>		<b>Parter</b>				
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
d.1.1	1 KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - analogia (rozbiórka warstw stropodachu)	m <sup>3</sup>	1*2*5*0.3 = 3.00	0.00	0.00
d.1.1	2 KNR 4-04 1105- 01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	3	0.00	0.00
<b>1.2</b>		<b>Okna</b>				
d.1.2	3 KNR-W 2-02 1016-06	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>	1*2*5 = 10.00	0.00	0.00
<b>1.3</b>		<b>Tynki, malowania</b>				
d.1.3	4 KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na sufitych	m <sup>2</sup>	120	0.00	0.00
d.1.3	5 KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	120	0.00	0.00
Razem dział: Parter						0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						<b>0.00</b>